



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA



# PROPOSTAS DE PREÇOS



## PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten marks and signature]

03/35



## CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente de licitações da Câmara Municipal de Itaitinga - CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04.30.02/2019

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA, CEARÁ.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 04.30.02/2019, pelo preço global de **R\$51.472,60** (cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme planilha de preços, cronograma físico financeiro e composição de BDI em anexo.

Pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições do Edital da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 04.30.02/2019 com abertura marcada para o dia 22/05/2019, às 09:00h.

1. Declaramos comprometendo-se a prestar todos os serviços dentro das especificações do Edital.
2. Declaramos, que recebemos todos os documentos, que conhecemos o local dos serviços o Projeto e Especificações fornecidas e que são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumimos a responsabilidade pela execução das mesmas.
3. Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços cotadas nesta Proposta de Preços, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Licitante: Nova Construções, Incorporações e Locações Eireli ME

Endereço: Rua Antônio Gonçalves Rosa nº 244 – Nova Russas – Ceará. E-mail: Novaservicos.licita@hotmail.com

Cnpj: 03.565.704/0001-08 C.G.F: 06.928384-2 CPF: 603.795.783-52 Telefone: (88) 99859-7005

Prazo de Prestação de Serviços: Até 60 (Sessenta) dias;

Pagamento: Conforme Edital;


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (Noventa) dias, corridos a contar da data da abertura da licitação;

Atenciosamente,

Nova Russas - CE, 20 de Maio de 2019.



LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA nº CE 47893/D



MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 603.795.783-52





OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE  
 FONTE: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO + COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS + SINAPI 02/2019 (DESONERADA)

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>ALVENARIAS E REVESTIMENTOS</b>				<b>9.450,43</b>	<b>23,38 %</b>
1.1	C4486	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	90,32	67,88	6.130,92	15,17 %
1.2	C0052	SEINFRA	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m²	13,36	39,02	521,31	1,29 %
1.3	C4002	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	m²	12,18	28,94	352,49	0,87 %
	C0777	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7mm P/ PAREDE	m²	12,17	6,51	79,23	0,20 %
1.5	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1.2.8)	m²	6,62	36,25	239,98	0,59 %
1.6	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,8	40,07	673,18	1,67 %
1.7	C3440	SEINFRA	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	3,59	202,57	727,23	1,80 %
1.8	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	6,28	26,06	163,66	0,40 %
1.9	C1847	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	m²	10,97	51,27	562,43	1,39 %
<b>2</b>			<b>ESCADA</b>				<b>5.582,48</b>	<b>13,81 %</b>
2.1	I0536	SEINFRA	CHAPA DE AÇO ANTI-DERRAPANTE 1/4"	KG	250,4	3,99	998,90	2,47 %
2.2	C1879	SEINFRA	PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=200mm	M	10,92	219,95	2.401,85	5,94 %
2.3	I0538	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	14,4	12,79	184,18	0,46 %
2.4	C2282	SEINFRA	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	43,68	21,81	952,66	2,36 %
2.5	P0001	Próprio	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	8,92	117,14	1.044,89	2,59 %
<b>3</b>			<b>FORRO</b>				<b>2.687,85</b>	<b>6,65 %</b>
3.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	82,5	32,58	2.687,85	6,65 %
			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>4.833,89</b>	<b>11,96 %</b>
4.1	C1490	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	12	13,52	162,24	0,40 %
4.2	C1480	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	2	16,27	32,54	0,08 %
4.3	C1205	SEINFRA	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	65,58	11,89	779,75	1,93 %
4.4	C0672	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	31,76	7,84	249,00	0,62 %
4.5	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	267,9	4,06	1.087,84	2,69 %
4.6	C0620	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO C/TOMADA UNIVERSAL E TOMADA TEL.240X180MM	UN	18	100,96	1.817,28	4,50 %
4.7	P0002	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 18 W LED EMBUTIR BRANCO	UN	18	39,18	705,24	1,74 %
<b>5</b>			<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>				<b>8.645,08</b>	<b>21,39 %</b>

03/35

5.1	C4491	SEINFRA	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	12	187,85	2.254,20	5,58 %
5.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	11,52	363,86	4.191,67	10,37 %
5.3	C1972	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	1	1.426,56	1.426,56	3,53 %
5.4	C1991	SEINFRA	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	m²	1,89	238,03	449,88	1,11 %
5.5	C2286	SEINFRA	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	1,7	31,23	53,09	0,13 %
5.6	C3016	SEINFRA	PEITORIL DE MARMORITE	m²	2,88	93,64	269,68	0,67 %
6			<b>PINTURAS</b>				<b>3.120,78</b>	<b>7,72 %</b>
6.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	m²	101,7	7,09	720,91	1,78 %
6.2	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	m²	198,1	9,96	1.973,28	4,88 %
6.3	C4309	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMÃOS SOBRE TUBULAÇÃO	m²	18,07	13,22	238,89	0,59 %
6.4	C2475	SEINFRA	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	m²	2,42	77,56	187,70	0,46 %
7			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>6.097,71</b>	<b>15,09 %</b>
7.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	6	117,89	707,34	1,75 %
7.2	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	709,45	709,45	1,76 %
7.3	P0003	Próprio	PLACA EM CHAPA ACM ADESIVADA	m²	10	436,58	4.365,80	10,80 %
7.4	16218	SEINFRA	EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 6KG	UN	2	128,70	257,40	0,64 %
7.5	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	2	28,86	57,72	0,14 %

**Total sem BDI** 40.418,22  
**Total do BDI** 11.054,38  
**Total Geral** 51.472,60  
 cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos

Nova Russas - CE, 20 de Maio de 2019.

  
 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA n° CE 47893/D

  
 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF.603.795.783-52





OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL  
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE  
FONTE: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO + COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
+ SINAPI 02/2019 (DESONERADA)

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	100,00% 9.450,43	50,00% 4.725,22	50,00% 4.725,22
2	ESCADA	100,00% 5.582,48	50,00% 2.791,24	50,00% 2.791,24
3	FORRO	100,00% 2.687,85	50,00% 1.343,93	50,00% 1.343,93
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.833,89	50,00% 2.416,95	50,00% 2.416,95
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 8.645,08	50,00% 4.322,54	50,00% 4.322,54
6	PINTURAS	100,00% 3.120,78	50,00% 1.560,39	50,00% 1.560,39
7	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 6.097,71	50,00% 3.048,86	50,00% 3.048,86
	Porcentagem		50,00%	50,00%
	Custo		20.209,11	20.209,11
	Porcentagem Acumulado		50,00%	100,00%
	Custo Acumulado		20.209,11	40.418,22
			Total sem BDI	R\$40.418,22
			Total do BDI	R\$11.054,38
			Total Geral	R\$51.472,60

Nova Russas - CE, 20 de Maio de 2019.

  
LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA n° CE 47893/D

  
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 803.795.783-52

05/35

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE  
 FONTE: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO + COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
 + SINAPI 02/2019 (DESONERADA)


### COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		<b>4,56%</b>
<b>BENEFÍCIO</b>		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
<b>BENEFÍCIO</b>		<b>6,96%</b>
<b>IMPOSTOS</b>		
I	IMPOSTOS	12,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>		<b>12,15%</b>
<b>BDI =</b>		<b>27,35%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Nova Russas - CE, 20 de Maio de 2019.

  
 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA n° CE 47893/D

  
 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 603.795.783-52

*Handwritten notes:*  
 d d  
 06/35