



PROPOSTA DE PREÇO

A

CÂMARA Municipal de ITAITINGA/Ce

Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. S. a nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022**, cujo OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo valor global de R\$ 106.568,30 (cento e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), com prazo de execução até 30 dias.

1. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Lucas Lopes Matias Ferreira Costa, Sócio Administrador, portador da Cédula de Identidade nº. RG de nº 2003010127262 SSPDS-CE, expedida pelo SSP-CE, e inscrito no CPF sob o nº. CPF nº 042.668.223-83, representante legal desta empresa;
2. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direto ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução dos serviços.
3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na minuta do Contrato.
4. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
5. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PROPONENTE: LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA;

ENDEREÇO: Avenida AV Hermínio de Castro, 130, sala 02 – Parque Manibura, CEP: 60.821-825– Fortaleza – Ceará;

FONE: (85) 9 9690.3231;

BANCO BRADESCO:

AGÊNCIA: 0564

CONTA CORRENTE Nº. 8671-9

CNPJ: 13.225.231/0001-45;

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 258967-2;

LORISO ENGENHARIA LTDA - EPP

LUCAS LOPES MATIAS FERREIRA COSTA

CPF Nº 042.668.223-83

SOCIO ADMINISTRADOR

Fortaleza –Ce, 20 de setembro de 2022.

JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO

CPF nº 671.533.643-15

CREA nº. 46015/D

Engenheiro Civil



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO HORIZONTAL							23.339,33
1.1	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCAO	SEINFRA	M2	289,43	53,79	15.568,44
1.2	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUCAO	SEINFRA	M2	113,51	68,46	7.770,89
2 ESQUADRIAS							46.973,53
2.1	C4519	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT	SEINFRA	M2	33,85	264,26	8.945,20
2.2	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	33,85	262,94	8.900,52
2.3	C1968	PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	7,93	382,36	3.032,11
2.4	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO. 87X210CM. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	942,07	1.884,14
2.5	00038168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIAMETRO DE 25MM (1")	SINAPI	UN	2,00	158,58	317,16
	C4426	PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	28,00	748,23	20.950,44
	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	762,90	1.525,80
2.8	C0805	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	12,39	114,46	1.418,16
3 SERVIÇOS DIVERSOS							15.270,42
3.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	770,61	12,59	9.701,98
3.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	523,35	10,64	5.568,44
						VALOR DO ORÇAMENTO :	85.583,28
						VALOR BDI TOTAL:	20.985,02
						VALOR TOTAL:	106.568,30

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE 106.568,30 (CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LUCAS L. S. M. F. COSTA
042.668.223-83
Lucas L. S. M. F. Costa
SÓCIO ADMINISTRADOR

João Paulo de Souza Mourão
JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE Nº 0608711438



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXE		M2	30/03/2021		
2	0218332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAM	M2	1,0000000	53,79	53,79
		Sub-Total de Material				53,79
		Custo Direto Total				53,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,79
		Preço Unitário Adotado				53,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIME		M2	30/03/2021		
2	0218333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE	M2	1,0000000	68,46	68,46
		Sub-Total de Material				68,46
		Custo Direto Total				68,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,46
		Preço Unitário Adotado				68,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITOR		M2	30/03/2021		
2	0218343	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SE	M2	1,0000000	264,26	264,26
		Sub-Total de Material				264,26
		Custo Direto Total				264,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				264,26
		Preço Unitário Adotado				264,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO		M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,4889022	16,77	8,20
1	0111530	MONTADOR	H	0,4890000	20,77	10,16
		Sub-Total de Mão de Obra				18,36
2	0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000000	9,53	14,30
2	0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	230,28	230,28
		Sub-Total de Material				244,58
		Custo Direto Total				262,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				262,94
		Preço Unitário Adotado				262,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3	PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4414742	20,77	29,94
1	0112543	SERVENTE	H	2,4450000	15,76	38,53
		Sub-Total de Mão de Obra				68,47
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	66,02	0,19
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,55	0,64
2	0211515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000000	8,22	12,33
2	0211623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000000	28,18	70,45
2	0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	230,28	230,28
		Sub-Total de Material				313,89
		Custo Direto Total				382,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				382,36
		Preço Unitário Adotado				382,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO. 87X210CM. FIXAÇÃO COM		UN	31/07/2022		
	2	0200142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,6130000	44,37	71,57
	2	0207568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8000000	0,60	5,28
	2	0239024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS. ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. VIDROS INCLUSOS. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA . 87 X 210 CM	UN	1,0000000	845,66	845,66
		Sub-Total de Material				922,51
		Serviços Auxiliares				
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5681202	24,88	14,13
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2934000	18,50	5,43
		Total de Serviços Auxiliares				19,56
		Custo Direto Total				942,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				942,07
		Preço Unitário Adotado				942,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX		UN	16/09/2022		
	2	0238168 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIAMETRO DE 25MM (1")	UN	1,0000000	158,58	158,58
		Sub-Total de Material				158,58
		Custo Direto Total				158,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				158,58
		Preço Unitário Adotado				158,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.6	PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA		UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	358,03	358,03
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	37,46	74,92
	A	C4425 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	315,28	315,28
		Total de Serviços Auxiliares				748,23
		Custo Direto Total				748,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				748,23
		Preço Unitário Adotado				748,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.7	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA		UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	358,03	358,03
	A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	37,46	74,92
	A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	329,95	329,95
		Total de Serviços Auxiliares				762,90
		Custo Direto Total				762,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				762,90
		Preço Unitário Adotado				762,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.8	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,9560000	20,77	40,63
	1	0112543 SERVENTE	H	0,9623520	15,76	15,17
		Sub-Total de Mão de Obra				55,80
	2	0210811 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	1,0000000	53,66	53,66
		Sub-Total de Material				53,66



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
 FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Serviços Auxiliares			
A	C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0059000	847,74
			Total de Serviços Auxiliares			5,00
			Custo Direto Total			114,46
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			114,46
			Preço Unitário Adotado			114,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEM.	M2	31/07/2022		
	2	0207356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	21,77
			Sub-Total de Material			7,18
			Serviços Auxiliares			
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1807344	25,94
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391200	18,50
			Total de Serviços Auxiliares			5,41
			Custo Direto Total			12,59
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			12,59
			Preço Unitário Adotado			12,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2		LIMPEZA GERAL	M2	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,6750156	15,76
			Sub-Total de Mão de Obra			10,64
			Custo Direto Total			10,64
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			10,64
			Preço Unitário Adotado			10,64

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS LINS M. F. COSTA
 042.068.223-83

 SOCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/07/2022		
1	0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
1	0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
		Sub-Total de Mão de Obra				24,57
		Serviços Auxiliares				
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
		Total de Serviços Auxiliares				0,31
		Custo Direto Total				24,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,88
		Preço Unitário Adotado				24,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/07/2022		
1	0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0172000	18,16	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Custo Direto Total				0,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,31
		Preço Unitário Adotado				0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/07/2022		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	12,00	12,00
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				18,29
		Serviços Auxiliares				
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				0,21
		Custo Direto Total				18,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,50
		Preço Unitário Adotado				18,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/07/2022		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	12,00	0,21
		Sub-Total de Mão de Obra				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA - CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm		CJ	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4890000	16,77	8,20
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,4890000	20,77	10,16
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3608870	20,77	28,27
1	0112543	SERVENTE	H	1,3608870	15,76	21,45
		Sub-Total de Mão de Obra				68,08
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,02	0,70
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	160,67	160,67
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,08	1,86
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,26	3,12
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,20	3,04
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,35	8,10
2	0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000000	22,05	112,46
		Sub-Total de Material				289,95
		Custo Direto Total				358,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				358,03
		Preço Unitário Adotado				358,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)		CJ	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3423000	16,77	5,74
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,3423000	20,77	7,11
		Sub-Total de Mão de Obra				12,85
2	0211724	PREGO	KG	0,1000000	15,20	1,52
2	0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000000	4,44	23,09
		Sub-Total de Material				24,61
		Custo Direto Total				37,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,46
		Preço Unitário Adotado				37,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4425	PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4939000	16,77	41,83
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,4939000	20,77	51,80
		Sub-Total de Mão de Obra				93,63
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	19,24	57,72
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	44,99	44,99
2	0218272	PORTA PARANA (0,70 x 2,10 m)	UN	1,0000000	118,94	118,94
		Sub-Total de Material				221,65
		Custo Direto Total				315,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				315,28
		Preço Unitário Adotado				315,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS		UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4939000	16,77	41,83
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,4939000	20,77	51,80
		Sub-Total de Mão de Obra				93,63
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	19,24	57,72
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	51,35	51,35
2	0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000000	127,25	127,25
		Sub-Total de Material				236,32
		Custo Direto Total				329,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				329,95
		Preço Unitário Adotado				329,95



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
 FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	31,7361000	15,76	500,16
		Sub-Total de Mão de Obra				500,16
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,02	80,28
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,55	267,30
		Sub-Total de Material				347,58
		Custo Direto Total				847,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				847,74
		Preço Unitário Adotado				847,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/07/2022		
	1 0104783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,16	18,16
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
	1 0143490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
		Sub-Total de Mão de Obra				25,72
		Serviços Auxiliares				
	A 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,22	0,22
		Total de Serviços Auxiliares				0,22
		Custo Direto Total				25,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,94
		Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/07/2022		
	1 0104783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0120000	18,16	0,22
		Sub-Total de Mão de Obra				0,22
		Custo Direto Total				0,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,22
		Preço Unitário Adotado				0,22

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS S.M.F COSTA
 042.058.223-83

 SÓCIO ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	TOTAL PARCELA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.339,33	100,00%	100,00%
			23.339,33	23.339,33
2	ESQUADRIAS	46.973,53	100,00%	100,00%
			46.973,53	46.973,53
3	SERVIÇOS DIVERSOS	15.270,42	100,00%	100,00%
			15.270,42	15.270,42
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.985,02	100,00%	100,00%
			20.985,02	20.985,02
		106.568,30	106.568,30	106.568,30
			106.568,30	106.568,30

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS L. S.M. F. COSTA
 042.000.223-83

 SOCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Benefício		
S + G	Seguros /Garantia	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15
B D I = 24,52%		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LUCAS LINS M. F. COSTA
042.668.223-83
Lucas Lins M. F. Costa
SÓCIO ADMINISTRADOR

João Paulo de Souza Mourão
JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Eng. Civil
CREA - CE Nº 0608711438



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVILÃO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
TOTAL		16,80	16,80
B			
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,56	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61
C			
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91
D			
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,50	2,79
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

HORISTA = 83,55 %

MENSALISTA = 47,46 %

A + B + C + D

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS S. M. F. COSTA
 042.668.223-83

 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

HORISTA = 83,85 %

MENSALISTA = 47,76 %

A + B + C + D

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS S. M. F. COSTA
 042.453.223-83

 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA -CE
 EMPRESA: LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 08.30.01/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE LAYOUT INTERNO DO PAVILÃO SUPERIOR DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

FONTE: SEINFRA_CE 027.1 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) | SINAPI_CE 07/2022 - COM DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS 83,55% (HORA) E 47,46%(MÊS) | BDI: 24,52%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
TOTAL		16,80	16,80
B			
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61
C			
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91
D			
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,50	2,79
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

HORISTA = 83,55 %

MENSALISTA = 47,46 %

A + B + C + D

FORTALEZA, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

LORISO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LUCAS S.M.F. COSTA
 042 av. 223-83

 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Eng. Civil
 CREA - CE Nº 0608711438